| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | Grupo-Classe | Código NUC | DETALHAMENTO DE DESPESA | CCT | CEPLAN | | ORÇAMENTO A | ORÇAMENTO B | ORÇAMENTO C | ORÇAMENTO D | ORÇAMENTO E | ORÇAMENTO F | ORÇAMENTO G | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | TOTAL P/ LOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fornecimento e instalação de divisórias em painéis com espessura de 35mm, cor a definir; com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliester pó na cor. Colocação programada e cor do painel a escolher. | m² | 45-08 | 03960-8-002 | 339030.24 | 346,11 | 400,00 | 746,11 | R$ 68,99 | R$ 90,00 | R$ 77,14 | | | | | R$ 63,00 | R$ 47.004,93 | R$ 152.997,79 |
| | 2 | Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado. | m² | 45-02 | 03541-6-004 | 339030.24 | 247,00 | 20,00 | 267,00 | R$ 30,98 | R$ 68,23 | R$ 70,00 | R$ 67,00 | | | | R$ 46,90 | R$ 12.522,30 | |
| | 3 | Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor para divisórias. | m² | 45-03 | 03027-9-005 | 339030.24 | 22,01 | - | 22,01 | R$ 75,00 | R$ 71,81 | R$ 69,02 | R$ 67,78 | R$ 80,07 | R$ 83,99 | R$ 79,80 | R$ 44,60 | R$ 981,65 | |
| | 4 | Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor para divisórias. | m² | 45-03 | 03027-9-028 | 339030.24 | 15,00 | - | 15,00 | R$ 109,11 | R$ 102,99 | R$ 96,90 | R$ 114,00 | | | | R$ 105,75 | R$ 1.586,25 | |
| | 5 | Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta (ou bege), completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada. | pç | 45-08 | 11642-4-001 | 339030.24 | 30,00 | 15,00 | 45,00 | R$ 235,00 | R$ 269,99 | R$ 250,00 | R$ 259,99 | | | | R$ 243,51 | R$ 10.957,95 | |
| | 6 | Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de largura X 2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada. | pç | 45-06 | 00319-0-024 | 339030.24 | 6,00 | - | 6,00 | R$ 488,00 | R$ 390,00 | R$ 525,99 | R$ 730,00 | | | | R$ 533,49 | R$ 3.200,94 | |
| | 7 | Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada. | m² | 45-08 | 03960-8-053 | 339030.24 | 63,00 | - | 63,00 | R$ 128,00 | R$ 138,00 | R$ 128,00 | R$ 133,52 | R$ 120,00 | | | R$ 109,00 | R$ 6.867,00 | |
| | 8 | Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m² com superfície enrugada e 525m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Incluí todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado. | m² | 45-02 | 03541-6-004 | 339030.24 | 9,00 | - | 9,00 | R$ 130,00 | R$ 114,00 | R$ 71,14 | R$ 79,80 | | | | R$ 98,73 | R$ 888,57 | |
| | 9 | DIVISÓRIAS, ESPESSURA DE 35MM, Fornecimento de paredes divisórias em painéis de 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliester pó. Módulo com vidro de espessura mínima de 4mm. Painel com altura (pé direito) de 2110mm e bandeira em vidro de 790mm (total de pé direito 2900mm). Colocação programada e cor do painel a escolher. INSTALADO | m² | 45-08 | 03960-8-048 | 339030.24 | 63,00 | - | 63,00 | R$ 128,00 | R$ 89,99 | R$ 167,52 | R$ 222,82 | R$ 119,99 | R$ 90,00 | | R$ 63,00 | R$ 5.229,00 | |
| | 10 | DIVISÓRIA CEGA - Painel MSO/COLMEIA E=35mm montante, rodapé duplo, colocada. Cor: a definir | m² | 45-08 | 03960-8-048 | 339030.24 | 480,00 | - | 480,00 | R$ 97,14 | | | | | | | R$ 84,35 | R$ 40.488,00 | |
| | 11 | Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio. **Unidade a ser utilizada: Preço por m²** | m² | 02-30 | 50056-002 | 339039.16 | 217,33 | 800,00 | 1017,33 | R$ 13,00 | R$ 9,35 | R$ 20,00 | | | | | R$ 3,50 | R$ 3.560,66 | |
| | 12 | Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio. **Unidade a ser utilizada: Preço por m²** | m² | 02-30 | 50056-001 | 339039.16 | 178,36 | 1200,00 | 1378,36 | R$ 21,00 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 21,64 | | | | R$ 14,30 | R$ 19.710,55 | |
| 2 | 13 | Aquisição e colocação de vidro comum incluindo retirada de peças danificadas | m² | 45-03 | 03027-9-053 | 339030.24 | 9,00 | - | 9,00 | R$ 120,21 | R$ 260,00 | R$ 90,00 | R$ 120,40 | R$ 220,00 | R$ 162,00 | | | R$ - | R$ - |
| | 14 | Aquisição e instalação de película azul espelhada incluindo retirada de película danificada | m² | 52-05 | 02800-2-004 | 339030.24 | 68,74 | - | 68,74 | R$ 77,24 | R$ 68,31 | R$ 91,31 | R$ 79,41 | R$ 61,14 | | | | R$ - | |
| | 15 | Aquisição de película azul espelhada incluindo sua colocação (S/ Retirada de película danificada) | m² | 52-05 | 02800-2-004 | 339030.24 | 252,59 | 100,00 | 352,59 | R$ 58,44 | R$ 44,00 | R$ 68,31 | R$ 65,00 | R$ 42,86 | R$ 42,59 | R$ 61,14 | | R$ - | |
| | 16 | Aquisição e colocação de vidro aramado (6mm) com perfis para fixação. | m² | 45-03 | 02580-9-002 | 339030.24 | 94,00 | - | 94,00 | R$ 248,00 | R$ 223,28 | R$ 281,91 | | | | | | | |
| 3 | 17 | Aquisição e instalação de persianas novas, tipo verticais, em tecido poliéster, linha constrate, cor a definir e lâminas de 90mm de largura. A fixação deverá ser realizada por meio de suportes de aço galvanizado em "L", com trilhos confeccionados em alumínio com pintura epóxi. O mecanismo para girar é composto de pinças e carrinhos policacetal. Para a movimentação deverá ser utilizado cordão com bolinhas de plástico e fio em poliéster com pêndulo em plástico. | m² | 16-02 | 12254-8-004 | 339030.24 | 183,00 | - | 183,00 | R$ 173,67 | R$ 96,67 | R$ 102,32 | R$ 145,94 | | | | R$ 33,88 | R$ 6.200,04 | R$ 6.548,55 |
| | 18 | Aquisição e instalação de persianas novas, tipo horizontais, com lâminas de 25mm, em pvc liso, na cor bege, medindo 80x160cm (LxA) | pç | 16-02 | 12254-8-001 | 339030.24 | 3,00 | - | 3,00 | R$ 144,10 | R$ 144,10 | R$ 134,99 | R$ 159,90 | | | | R$ 116,17 | R$ 348,51 | |
| 4 | 19 | Piso Podotátil Borracha Sintética 5,0mm Aplicado com Cola | m² | 45-01 | 11307-7-002 | 339030.36 | 430,00 | - | 430,00 | R$ 64,06 | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | R$ 159.546,34 | |

**LOCALIZAÇÃO DOS CENTROS**

| | |
|---|---|
| CCT | Rua Paulo Malschitzki, 200, Zona Industrial Norte – Joinville/SC, CEP: 89.219-710. |
| CEPLAN | Rua Luiz Fernando Hastreiter, 180, Centenário – São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-081. |

03.884.308/0001-35
90.411.861-32
DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
RUA HONESTA DE SOUZA RAUSIS, 548
CENTRO INDUSTRIAL MAUÁ - CEP 83413-660
COLOMBO - PR