



Ordem de Serviço do Pedido de Manutenção

Pedido
Município : Florianópolis
Bem público : UDESC - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Nº pedido : 0002/2026
Nº O.S. : 0001
Situação : O.S. em análise INFRA/COORD

Serviços do Pedido
Ata : CE-00696/2026/UDESC - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) - REITORIA E CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (CEAD)
Lote : 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CEART/UDESC

Grupo	Código	Descrição	Unid.	VI Unit	Qtde. O.S	Qtde. Exec.
9072	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,030	10,000	0,000
9072	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,270	60,000	0,000
9072	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	6,270	30,000	0,000
9072	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	128,660	2,150	0,000
9072	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,770	502,500	0,000
9072	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	68,840	21,560	0,000
9072	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	235,410	21,560	0,000
9072	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M2	122,690	502,500	0,000
9072	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	35,570	321,600	0,000
9072	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	81,040	153,600	0,000
9072	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	200,280	61,250	0,000
9072	104467	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	49,260	76,000	0,000
9072	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	35,300	36,000	0,000
9072	CMP90136	ALUGUEL DE ANDAIME DE TORRE METÁLICO, COM PISO METÁLICO, H = 8M	MES	414,990	4,000	0,000
9072	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,920	321,600	0,000
9072	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	57,600	937,000	0,000
9072	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	78,170	6,000	0,000
9072	CMP90141	RECUPERAÇÃO DE PEÇA DE CONCRETO ARMADO COM TRATAMENTO DE ARMADURA, APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR DE FERRUGEM, RESINA EPÓXI COLANTE E RECONSTITUIÇÃO DE CONCRETO	M2	509,130	1,500	0,000
9072	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	56,120	45,000	0,000
9072	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	298,200	25,000	0,000
9072	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	29,970	312,000	0,000
9072	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,650	30,000	0,000
9072	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	60,990	8,250	0,000
9072	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1.297,950	0,550	0,000
9072	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	146,530	1,000	0,000



Ordem de Serviço do Pedido de Manutenção

9072	CMP90150	REVISÃO DE RUFOS, COM REAPLICAÇÃO DE PU EM EMENDAS, INTERFACES ENTRE ELEMENTOS, FUROS, REBITES E PARAFUSOS DE RUFOS E APLICAÇÃO DE REBITAMENTOS	M	10,410	27,730	0,000
9072	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	70,220	31,300	0,000

Totais dos Valores

Valor O.S.	:	193.990,21
Valor executado	:	0,00



Assinaturas do documento



Código para verificação: **0C4R5O9P**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DAYANE JUNGES DE ABREU (CPF: 039.XXX.409-XX) em 22/09/2026 às 18:15:27

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:36:28 e válido até 13/07/2118 - 13:36:28.

(Assinatura do sistema)



LUCAS DA ROSA (CPF: 763.XXX.959-XX) em 29/09/2026 às 13:35:42

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 31/07/2025 - 16:02:00 e válido até 31/07/2028 - 16:02:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjU1MDZfMjU1MTFFfMjAyNI8wQzRSNU85UA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00025506/2026** e o código **0C4R5O9P** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.