Fórum mensagens

Unidade compradora: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria
Nº do processo de licitação: PE-0970/2018
Situação: Em adjudicação
Nº do edital: PE-0970/2018
Objeto: Aquisição de Divisórias, Forros, Pisos cerâmico e Vinílico, Vidros, Cortinas e similares para o Campus I, CERES, CESFI E CEAVI da UDESC.

24/08/2018 15:42:37 - Esclarecimento 1

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Tecnológicas - Joinville

03781778932

Mensagem: dimensão de janelas

24/08/2018 15:42:46 - RE: Esclarecimento 1

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Tecnológicas - Joinville

03781778932

Mensagem: No laboratório de Fluídos, localizado no prédio do CESFI, há janelas que os serviços de película e de persianas para instalação devem considerar a altura de 5,25m.

31/08/2018 12:47:43 - Lote 6

ARCH FLOOR COMERCIO E SERVIÇO LTDA

03956630000122

Mensagem: Gostaria de saber se o piso do lote 6 e piso laminado ou piso vinílico?
Se for piso vinílico não tem esta medida de 0,41 X 0,41, a medida começa a partir de 0,47.5. Favor mencionar a medida correto se for o caso?

31/08/2018 15:01:05 - RE: Lote 6

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Tecnológicas - Joinville

03781778932

Mensagem: Piso vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 18,4cmx0,95cm; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTME 662); absorção de som ao impacto norma ASTME 989-06 = 10 decibéis; identação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO.

31/08/2018 18:16:43 - Esclarecimento item 41

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Tecnológicas - Joinville

03781778932

Mensagem: no edital PE 970/2018, item 41 menciona "PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO COM LÂMINAS DE 50MM, MODELO BLACKOUT" creio que erraram ao mencionar "PERSIANA VERTICAL" o correto seria Horizontal.

31/08/2018 18:17:06 - RE: Esclarecimento item 41

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Tecnológicas - Joinville

03781778932

Mensagem: CORRETO, FAVOR CONSIDERAR HORIZONTAL

03/09/2018 17:23:24 - Esclarecimento PISO

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Tecnológicas - Joinville

03781778932

Mensagem: Piso para sala de dança, com sistema flutuante (amortecedor, barrote, compensado e piso de madeira, totalizando uma estrutura de 7 cm), de madeira tauarí, com largura entre 5 e 8 cm, com comprimento entre 30 e 220 cm, pregado e colado, com encaixe macho e fêmea nos quatro lados. INSTALADO."

Precisamos saber se na expressão "INSTALADO", estão inclusos:

1) Retirada do piso existente;
2) Remoção e destino do entulho;
3) Regularização do contra piso para instalação do piso flutuante;
4) Procedimento de Lixar e calafetar todo piso flutuante;
5) Aplicação de produto de proteção sobre o piso.
6) Como resultado de todos os itens acima, entrega do piso flutuante pronto para o uso.

03/09/2018 17:23:46 - RE: Esclarecimento PISO

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Tecnológicas - Joinville

03781778932

Mensagem: Fiz a verificação com o CEART, referente as indagações do licitante abaixo, e realmente, todas as ponderações citadas devem ser consideradas no item "PISO INSTALADO".

Sem mais, fico a disposição.